Lamna Bâtiment

Entreprise générale de bâtiment
4 rue des Artisans, Valbrise
Contact : Bertrand Sauzède, gérant
bertrand.sauzede@lamna-batiment.example

DEVIS

N° DEV-2026-014 indice A
Date : 20/01/2026

Client
Mme Séverine Moreau et M. Aymeric Moreau
12 chemin des Vergers, Valbrise

Lieu des travaux : 12 chemin des Vergers, Valbrise

Objet : Extension de plain-pied de 30 m² et rénovation de la cuisine

Suite à notre visite technique du 13/01/2026, nous vous prions de trouver ci-dessous notre proposition.

Réf.	Désignation	Qté	U	PU HT	Total HT
Lot 1 - Installation de chantier (TVA 20 %)					
1.1	Installation et repli de chantier (clôture, sanitaire de chantier, benne)	1	ens	1350,00 €	1350,00 €
				Sous-total lot 1	**1350,00 €**
Lot 2 - Terrassement et fondations (TVA 20 %)					
2.1	Décapage, terrassement en pleine masse et évacuation des terres	22,00	m³	52,00 €	1144,00 €
2.2	Semelles filantes en béton armé 60 x 40 cm	16,80	ml	140,00 €	2352,00 €
				Sous-total lot 2	**3496,00 €**
Lot 3 - Gros œuvre (TVA 20 %)					
3.1	Dallage béton armé ép. 12 cm sur hérisson et isolant	30,00	m²	96,00 €	2880,00 €
3.2	Murs en blocs béton creux 20 x 20 x 50 cm, chaînages compris	38,00	m²	82,00 €	3116,00 €
3.3	Ouverture dans le mur existant (baie de liaison de 2,40 m) avec linteau béton	1	ens	2650,00 €	2650,00 €
				Sous-total lot 3	**8646,00 €**
Lot 4 - Charpente et couverture (TVA 20 %)					
4.1	Charpente bois monopente	38,00	m²	74,00 €	2812,00 €
4.2	Couverture en tuiles et zinguerie	38,00	m²	93,00 €	3534,00 €
				Sous-total lot 4	**6346,00 €**
Lot 5 - Menuiseries extérieures (TVA 20 %)					
5.1	Baie coulissante aluminium 2,40 x 2,15 m (repère F1)	1	u	3380,00 €	3380,00 €
5.2	Fenêtre PVC double vitrage 1,00 x 1,25 m (repères F2 et F3)	2	u	720,00 €	1440,00 €
				Sous-total lot 5	**4820,00 €**
Lot 6 - Électricité de l'extension (TVA 20 %)					
6.1	Installation électrique de l'extension (8 prises, 4 points lumineux, raccordement au tableau existant)	1	ens	2480,00 €	2480,00 €
				Sous-total lot 6	**2480,00 €**

Lamna Bâtiment - SIRET 000 000 000 00000 - RCS 000 000 000 - TVA FR00000000000 (identifiants fictifs)

Réf.	Désignation	Qté	U	PU HT	Total HT
Lot 7 - Second œuvre de l'extension (TVA 20 %)					
7.1	Doublage isolant des murs (isolant et plaque de plâtre)	32,00	m²	48,00 €	1536,00 €
7.2	Plafond isolé en plaques de plâtre	30,00	m²	62,00 €	1860,00 €
				Sous-total lot 7	**3396,00 €**
Lot 8 - Rénovation de la cuisine (TVA 10 %)					
8.1	Dépose de l'ancienne cuisine et évacuation	1	ens	620,00 €	620,00 €
8.2	Reprise des alimentations et évacuations d'eau	1	ens	940,00 €	940,00 €
8.3	Adaptation de l'installation électrique de la cuisine	1	ens	780,00 €	780,00 €
8.4	Carrelage de sol grès cérame de la cuisine	12,00	m²	70,00 €	840,00 €
8.5	Faïence murale (crédence)	5,00	m²	64,00 €	320,00 €
8.6	Pose des meubles de cuisine fournis par le client	1	ens	1180,00 €	1180,00 €
				Sous-total lot 8	**4680,00 €**

Total HT	35214,00 €
TVA 20 % (lots 1 à 7) sur 30534,00 €	6106,80 €
TVA 10 % (lot 8) sur 4680,00 €	468,00 €
Total TVA	6574,80 €
Total TTC	**41788,80 €**

Conditions

- Validité de l'offre : 3 mois.
- Acompte de 30 % à la signature du contrat de travaux.
- Durée prévisionnelle des travaux : 12 semaines.
- TVA à 20 % sur les lots 1 à 7 (agrandissement) et à 10 % sur le lot 8 (rénovation de la cuisine).

Pour Lamna Bâtiment
Bertrand Sauzède, gérant
Valbrise, le 20/01/2026

Bon pour accord (date et signature du client)

Lamna Bâtiment - SIRET 000 000 000 00000 - RCS 000 000 000 - TVA FR00000000000 (identifiants fictifs)